

**Załącznik nr 1 Przedmiar robót, "Remont drogi ul. Kościelnej w Iłowie-osadzie na działce nr 226"**

<b>Lp.</b>	<b>Podstawa wyceny</b>	<b>Opis</b>	<b>Jm.</b>	<b>Ilość robót</b>
<b>1)</b>	<b>2)</b>	<b>3)</b>	<b>4)</b>	<b>5)</b>
1.	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna podwykonawcza oraz wznowienie prawnych granic pasa drogowego.	km	0,5292
2.	KNNR 6 0101-0300	Wykonanie koryta gł. 30 cm z wywiezieniem urobku na odkład do 2 km do wykorzystania na poboczu	m <sup>2</sup>	10
3.	KNNR 6 0113-0200	Podbudowa z kruszywa łamanego 0÷31,5 mm gr. 20 cm po zagęszczeniu. ( 157,80x3,20)x15%	m <sup>2</sup>	10
4.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu	m <sup>2</sup>	3281,04
5.	KNNR 6 1005-0700	Skropienie podbudowy z kruszywa łamanego emulsją asfaltową w ilości 0,20÷0,30 kg/m <sup>2</sup> przed ułożeniem warstwy wiążącej.	m <sup>2</sup>	3281,04
6.	KNNR 6 0309-0215	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m <sup>2</sup>	3281,04