

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0225-05	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III o objętości ponad 1.5 do 3.0 m3/m 28*15*0.8	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	336.000	
				RAZEM	336.000
2	KNR 2-01 0223-10	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II o objętości ponad 5.00 m3/m - dodatek za przerzut ziemi koparką zgarniakową 136	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	136.000	
				RAZEM	136.000
3	KNR 2-01 0507-05	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu III przy robotach wodno-melioracyjnych (15*2+28*2)*2.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	240.800	
				RAZEM	240.800
4	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm  240.8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	240.800	
				RAZEM	240.800
5	KNR 2-11 0503-08	Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych o śr. 25 cm w gruncie kat. III 15*2+28*2	m		
			m	86.000	
				RAZEM	86.000
6	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV 200	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	200.000	
				RAZEM	200.000
7	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 336*0.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	201.600	
				RAZEM	201.600
8	KNR 2-01 0229-04	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m 336*0.6	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	201.600	
				RAZEM	201.600