

PRZEDMIAR ROBÓT - ul. Witosza Narzým

Lp	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm	Poszcz.	Razem
1	2	3	4	5	6
1	45100000-0	Roboty przygotowawcze			
1.1	KNR-W 2-010113-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym.	km	0,293	0,293
1.2	CJ 11 2005-05	Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki, głębokość frezowania 5 cm.	m ²	250,00	250,00
1.3	KNNR 61005-06	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu.	m ²	1552,90	1552,90
1.4	kalkulacja własna	Regulacja studni kanalizacji sanitarnej.	szt.	15,00	15,00
1.5	kalkulacja własna	Regulacja wpustów ulicznych.	szt.	4,00	4,00
2	45111291-4	Roboty ziemne			
2.1	KNR 2-311402-051402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm.	m ²	285,00	285,00
2.2	KNR 4-010108-060108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 7 km grunt. kat. III.	m ³	28,50	28,50
2.3	KNNRS 6 0113-06	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10 cm (pobocze).	m ²	285,00	285,00
3	45233142-6	Nawierzchnie			
3.1	KNNR 6 1005-07	Jednokrotne skropienie nawierzchni emulsją asfaltową.	m ²	1552,90	1552,90
3.2	KNNR 6 0309-0215	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm.	m ²	1552,90	1552,90