

PRZEDMIAR

Załącznik nr 1 do zaproszenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elewacja i roboty zewnętrzne			
1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m poz.3	m ² m ²	369,074	
				RAZEM	369,074
2	KNR 2-02 0129-01	Demontaż wszystkich elementów zamocowanych do ścian budynku, tj. nazwa klubu, tablice, elementy instalacji, itp. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 13,05*4,56 7,87*4,56+7,87*(6,60-4,56)/2 15,20*4,38 4,48*4,38+4,48*(6,32-4,38)/2 (3,10+5,00+2,34+1,70+2,23+1,44)*7,10+5,40*2,60/2 <okolik>7,87*(0,35+0,05)/2+(15,20+4,48+3,10+5,00+2,34+1,70+2,23)*1,25 <murki>(2,10*2+0,30)*1,30*2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	59,508 43,915 66,576 23,968 119,271 44,136 11,700	
				RAZEM	369,074
4	KNR 4-01 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - uzupełnienie pęknięć i ubytków w tynkach 15	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
5	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą poz.3	m ² m ²	369,074	
				RAZEM	369,074
6	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 13,05*4,56 - <otwory>(1,16*1,17+1,00*2,17*2+0,57*1,20)	m ² m ² m ²	59,508 -6,381	
				RAZEM	53,127
7	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej poz.3	m ² m ²	369,074	
				RAZEM	369,074
8	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego nakrapianego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome poz.7	m ² m ²	369,074	
				RAZEM	369,074
9	KNNR-W 2 W1301-04	Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą silikonową poz.3	m ² m ²	369,074	
				RAZEM	369,074
10	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 0,55*1,20*11+1,16*1,17+0,90*1,20+1,00*2,17*3	m ² m ²	16,207	
				RAZEM	16,207
11	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników zewnętrznych (1,20*12+1,17+1,70*3+0,90*4)*0,25	m ² m ²	6,068	
				RAZEM	6,068
12	NNRNKB 202 0541-02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - nakrywy murków przy schodach 2,20*0,50*2	m ² m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
13	KNR 4-01 0628-02	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami olejowymi 22,54	m ² m ²	22,540	
				RAZEM	22,540
14	KNR 2-02 0129-01	Ponowny montaż wszystkich elementów uprzednio zamocowanych do ścian budynku, tj. nazwa klubu, tablice, elementy instalacji, itp.	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	d.1	Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej wraz z wykonaniem kompletu pomiarów - instalacja do naprawy w zakresie zwodów pionowych	kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
2		Naprawa rynien i rur spustowych			
16	KNR 4-01 0526-04	Naprawa rynien półokrągłych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 1.0 m	szt	4,000	
		4	szt		
				RAZEM	4,000
17	KNR 4-01 0526-02	Naprawa rynien półokrągłych z blachy ocynkowanej w odcinkach o długości do 0.5 m	szt	5,000	
		5	szt		
				RAZEM	5,000
18	KNR 4-01 1212-25	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien o śr. 150mm	m	35,100	
		13,60+6,00+3,50*2+2,50+6,00	m		
				RAZEM	35,100
19	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	24,700	
		7,60+1,20+5,00+1,20+5,00+1,20+3,50	m		
				RAZEM	24,700
20	NNRNKB 202 0519-02	(z.l) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 10 cm	m	24,700	
		poz.19	m		
				RAZEM	24,700
3		Schody z kostki brukowej			
21	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	38,314	
		12,28*0,17*6+12,28*0,30*7	m ²		
				RAZEM	38,314
22	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	3,750	
		12,50*0,30	m ²		
				RAZEM	3,750
23	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem	m ³	1,719	
		poz.24*(0,10*0,20)	m ³		
				RAZEM	1,719
24	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	85,960	
		12,28*7	m		
				RAZEM	85,960
25	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
		12,28*7*0,30*0,10	m ³	2,579	
		12,50*0,30*0,10	m ³	0,375	
				RAZEM	2,954
26	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - kostka typu Urbaniaka o wym. 25x30x6	m ²	19,894	
		12,28*0,22*6+12,28*0,30	m ²		
				RAZEM	19,894
27	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z odzysku	m ²	3,750	
		12,50*0,30	m ²		
				RAZEM	3,750
4		Opaska z kostki betonowej			
28	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	17,775	
		(4,48+3,10+5,00+2,34+1,70+2,23+0,50*3+15,20)*0,50	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	17,775
29 d.4	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm (4,48+3,10+5,00+2,34+1,70+2,23+1,00*3+18,20+13,20+1,00+1,80)*1,00	m ²	56,050	
				RAZEM	56,050
30 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa z oporem poz.31*(0,10*0,20)	m ³ m ³	1,141	
				RAZEM	1,141
31 d.4	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm 4,48+3,10+5,00+2,34+1,70+2,23+1,00*3+18,20+13,20+1,00+1,80+1,00	m m	57,050	
				RAZEM	57,050
32 d.4	KNR 2-31 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.29	m ² m ²	56,050	
				RAZEM	56,050
33 d.4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym poz.29*0,10	m ³ m ³	5,605	
				RAZEM	5,605
34 d.4	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.29	m ² m ²	56,050	
				RAZEM	56,050
35 d.4	KNR 2-31 0606-03	Elementy odwodnienia liniowego z przekryciem kratą metalową na podsypce cementowo-piaskowej - odprowadzenie wody od rur spustowych zagłębione w opasce 1,08*3	m m	3,240	
				RAZEM	3,240